No.[redacted]

令和 [redacted] [redacted] [redacted]

御　見　積　書

〒245-0017　横浜市泉区下飯田町 730-1
総合建造物解体・外構土木工事業
株式会社 石井商事
TEL. 045-802-7431　FAX. 045-801-4749

[redacted] 様

工期（実稼動予定日数）14日間程度

見積有効期限　3ヶ月間

工 事 名　[redacted] 様　邸　解体工事

工事場所　横浜市[redacted]

税込合計金額　￥1,660,000.-

工事金額：￥　1,509,091.-

消費税額：￥　150,909.-

【特記事項】

・解体建物内外に残る生活残存物（生活ゴミ）は、一般廃棄物ですので発注者にて処分していただきます。
　但し、解体業者へ処分依頼する場合は最終解体打合せ時、残量を確認後別途見積りにて処理致します。
・御見積時に判断不可能な埋設物・地中障害物（旧浄化槽や既存基礎など）の撤去は別途工事となります。
・水道は工事に必要となりますので元請け業者様・施主様よりご支給下さい。
・近隣対策費又は立地条件等により、近隣家屋に対する事前調査・工事説明会が必要な場合の費用は本見積りには含んでおりません。
・本見積書に計上していない工事は別途工事となります。

内　訳　書

No. [redacted]

名　　称	単位	数 量	単　価	金　　額
【１】仮設工事	式	1.00		242,000
【２】解体工事	〃	1.00		694,940
【３】再資源化等に要する費用	〃	1.00		201,866
【４】廃棄物処分費	〃	1.00		611,952
【地元　割引】				▲90,758
【総　合　計】				1,660,000

◆再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材名称	施 設 の 名 称	施 設 の 所 在 地
木　　材	[redacted]工業㈱	横浜市[redacted]
〃	[redacted]工務店	神奈川県[redacted]
コンクリート	[redacted]建材㈱	横浜市[redacted]
〃		

◆特定建設資材廃棄物の発生見込み量

種　　類	量の見込み
コンクリート塊	19　トン
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0　トン
建設発生木材	9　トン

◆建築物に用いられた建設資材の量の見込み

49　トン

No.　9411

明　細　書

項　　目・適　　用	数量	単位	単　価	金　額	備　　考
【1】仮設工事					
外周保安養生シート	240.00	㎡	700	168,000	
車庫土間保護養生	1.00	式		30,000	土間割れること有り
重機　回送	2.00	回	22,000	44,000	
【小　　計】				242,000	
【2】解体工事					
木造ｽﾚｰﾄ葺2階建　解体費	92.72	㎡	7,000	649,040	
アルミベランダ　撤去費	7.40	〃	3,500	25,900	
アルミカーポート　撤去費(柱GL切断)	1.00	式		20,000	
【小　　計】				694,940	
【3】再資源化等に要する費用					
木材　処分費	92.72	㎡	1,300	120,536	
基礎コンクリート塊　処分費	54.22	〃	1,500	81,330	
【小　　計】				201,866	
【4】廃棄物処分費					
解体混合廃棄物　処分費	92.72	㎡	4,800	445,056	
石綿含有建材　処分費(みなし有り分)	92.72	〃	1,800	166,896	
【小　　計】				611,952	
【地元　割引】				▲90,758	
【総　合　計】				1,660,000	